(参考)

請負工事既済部分出来高算定要領

国家公務員共済組合連合会 管財・営繕部

(平成27年10月)

請負工事既済部分出来高算定要領

(一般事項)

1. この要領は工事請負契約第37条第1項の出来形代金相当額を算定する場合の要領を示したものである。出来高とは、部分払の対象となる出来上がり部分をいう。
2. 出来形の算定にあたっては過大とならないようにする。特に設計変更の予定、実施がある場合は注意する。
3. 既済部分出来高の検査請求は工事状況を勘案しておこなう。

(出来高の算定方法)

1. 出来高の算定の順序は次による。
 - 1) 出来形を確認する(請負業者、監督員)
 - 2) 工事請負契約第2条第1項の工事費内訳明細書に準じて既済部分工事内訳書を作成する(工事様式工-20)。
 - 3) 出来形に基づき出来高を算定する。
 - 4) 検査職員による出来形を確認、出来高査定を行う。
 - 5) 請負業者は検査査定後部分払請求書の作成をおこなう(工事様式工-21)
2. 既済部分工事内訳書の出来高・査定欄の表示は、数量物については数量表示、数物については数量表示、一式物については%表示とする。
%表示は小数第一位以下は切り捨てる。ただし合計欄の比率(%)は少数第一位まで記入して小数第二位以下は切り捨てる。
3. 共通仮設の出来高は直接工事費の合計出来高(百分率の少数第一位以下は切り捨て)と同率で算出する。
4. 諸経費の出来高は、純工事費(直接工事費+共通仮設費)の出来高(百分率の少数第一位以下は切り捨て)と同率で算出する。
5. 消費税はここで算出せず、工事既済部分査定金額決定後請求金額に対して計算する。

(既済部分工事内訳書記載方法・各工事共通)

1. 既済部分工事内訳書の規格、数量、単価、金額等は工事費内訳明細書による。
2. まとめ、種目、科目内訳は、工事費内訳明細書のものを転記する。
3. 科目内のうち細目が、出来形無く出来高0(ゼロ)の場合は科目の項のみ表示して

出来高0（ゼロ）とする。

4. 科目内のうち細目の一部が出来形ある場合にあっては、その項を表示して出来高をあげ、出来形のない項について一括して「上記以外の〇〇〇工事」と記載し出来高0（ゼロ）と表示することも出来る。

5. 既済部分工事の請求をしない工事については、出来高ゼロとする。

（工事別の出来高の算定方法）

A 建築工事（土木工事もこれに準ずる）

算出、比率欄において掲げる用語の意義等は、次のとおり。

- a. 施工完了（部分）・・・工事項目が全完了（部分的に完了）しているもの。
- b. 取付完了・・・棚、パネル等が現場取付されたもので調整完了のもの。
- c. 設置完了・・・仮設材、特殊工事機材で現場設置されたもの。
- d. 撤去完了・・・仮設材、特殊工事機材で現場設置されたものが撤去完了した。
- e. 算出比率（量）が空欄の場合・・・摘要欄に示す率による。

項	工 事	明 細	算出比率（量）	摘 要
1	仮 設 工 事			直接工事の出来形による比率
2	土 工 事	根 切 り	施工完了部分	
		埋 め も ど し	〃	
		不 用 土 処 分	〃	
		盛 土	〃	
		砂 利 敷	〃	
		山 留 め	施工完了部分	設置完了 50% 撤去完了 100%
		排 水 台	〃	
		構	〃	
3	地 業 工 事	既 製 コ ン ク リ ー ト 杭	施工完了部分	
		場 所 打 コ ン ク リ ー ト 杭	〃	
		鋼 杭	〃	
		地 盤 改 良	〃	
		杭 頭 処 理	〃	
		杭 間 さ ら え	〃	
4	コ ン ク リ ー ト 工 事	捨 コ ン ク リ ー ト	施工完了部分	
		土 間 コ ン ク リ ー ト	〃	
		軀 体 コ ン ク リ ー ト	〃	
		コ ン ク リ ー ト 打 設 手 間		
				施工完了部分と同率

項	工 事	明 細	算出比率 (量)	摘 要
5	型 枠 工 事	普 通 型 枠 打 放 し 型 枠 特 殊 型 枠 目 地 棒	施工完了部分 〃 〃 〃	
6	鉄 筋 工 事	鉄 加 工 組 筋 圧 立 壁 、 梁 補 強 筋	施工完了部分 施工完了部分 施工完了部分	施工完了部分と同率
7	鉄 骨 工 事	鋼 材 A		工場加工完成比率による
		鋼 材 B		
		工 場 加 工 組 立	施工完了部分	
8	既 製 ｺﾝｸﾘｰﾄ 工 事	現 場 組 立	取付完了部分	※建方の完了比率によりその他の工事を同比率で計算する
		現 場 溶 接	〃	
		建 方	〃	
		ア ン カ ー ボ ル ト 取 付	〃	
9	防 水 工 事	耐 火 被 覆	施工完了部分	
		軀 体 P C	施工完了部分	
		既 製 ｺﾝｸﾘｰﾄ 板	〃	
		仕 上 P C	〃	
		A L C 板	〃	
10	石 工 事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 布 積	〃	
		屋 根 ア ス フ ェ ル ト 防 水	施工完了部分	
		屋 根 シ ー ト 防 水	〃	
		屋 根 セ メ ン ト 防 水	〃	
11	タ イ ル 工 事	屋 根 塗 布 防 水	〃	
		内 部 ア ス フ ェ ル ト 防 水	〃	
		外 部 床 花 崗 岩	施工完了部分	
		外 壁 花 崗 岩	〃	
12	木 工 工 事	内 部 床 大 理 石	〃	
		内 部 幅 木 テ ラ ゾ ブ ロ ッ ク	〃	
		屋 上 せ っ 器 質 タ イ ル	施工完了部分	
12	木 工 工 事	外 壁 タ イ ル 張	〃	
		内 部 モ ザ イ ク タ イ ル 張	〃	
		内 部 陶 器 質 タ イ ル 張	〃	
		構 造 材	施工完了部分	
12	木 工 工 事	造 作 材	〃	
		板 材	〃	
		合 板	〃	
		銘 木	〃	
		(大 工 手 間)		注) 大工手間の完成比率の場合は同比率

項	工 事 明 細	算出比率 (量)	摘 要
13	金属工事 屋根カラー鉄板 屋根折板 外部アルミ成形板 天井軽鉄下地	施工完了部分 〃 〃 〃	
14	左官工事 屋根コンクリート押え 屋根防水モルタル 外壁モルタル 内壁モルタル 内壁石膏プaster	施工完了部分 〃 〃 〃 〃	
15	木製建具工事 WD 1 ~ n WW 1 ~ n F 1 ~ n S 1 ~ n	施工完了部分 〃 〃 〃	
	建具金物 取付調整工事		施工完了と同比率 〃
16	金属建具工事 SSD 1 ~ n AD 1 ~ n AW 1 ~ n SD 1 ~ n SW 1 ~ n 自動開閉装置	施工完了部分 〃 〃 〃 〃 〃	
	建具金物 取付調整工事		施工完了と同比率 〃
17	ガラス工事 普通板ガラス 型板ガラス 熱線吸収ガラス 強化ガラス	施工完了部分 〃 〃 〃	
	ガラスシーリング等		施工完了と同比率
18	塗装工事 外部合成樹脂調合ペイント 内部合成樹脂調合ペイント 外部油性ペイント 内部油性ペイント 外部吹付タイル	施工完了部分 〃 〃 〃 〃	
19	内外装工事 屋根日本瓦 屋根厚形スレート 屋根合成樹脂波板 畳 床ビニールシート 床ビニールタイル 床じゅうたん	施工完了部分 〃 〃 〃 〃 〃 〃	

項	工 事	明 細	算出比率 (量)	摘 要
19	内 外 装 工 事	床 フ ロ ー リ ン グ	取付完了部分	
		壁 ビ ニ ー ル ク ロ ス	〃	
		壁 布 ク ロ ス	〃	
		壁 特 殊 合 板	〃	
		天 井 化 粧 ボ ー ド	〃	
		天 井 石 膏 ボ ー ド	〃	
		天 井 岩 綿 吸 音 板	〃	
20	仕上ユニット工事	間 仕 切 ユ ニ ッ ト	施工完了部分	
		便 所 ユ ニ ッ ト	〃	
		ア コ ー デ オ ン ド ア	〃	
		ユ ニ ッ ト バ ス	〃	
		ブ ラ イ ン ド ・ カ ー テ ン	〃	
		カ ウ ン タ ー	〃	
		流 し ・ 吊 り 戸 棚	〃	
案 内 板	〃			
21	カーテンウォール工	P C 製カーテンウォール	施工完了部分	
		金属製カーテンウォール	〃	
		特殊カーテンウォール	〃	
		取 付 調 整 工 事		施工完了と同比率
		接 合 部 材		〃
22	手 術 室 工 事	床	施工完了部分	
		壁 パ ネ ル	〃	
		天 井	〃	
		両 引 戸	〃	
		自 動 ド ア エ ン ジ ン 装 置	〃	
		保 冷 庫 ・ 保 温 庫	〃	
		情 報 ・ 医 療 パ ネ ル	〃	
		取 付 調 整 工 事		施工完了と同比率
		運 搬		〃
		試 験 調 整		〃
		諸 雑 費		〃
23	そ の 他 工 事	外 溝	施工全完了	
		特 殊 施 工 工 事	〃	
		1 ～ 22 以 外 の 工 事	〃	

B 電気設備工事

算出、比率欄において掲げる用語の意義等は、次のとおり。

- a. 施工完了（部分）・・・工事項目が全完了（部分的に完了）しているもの。
- b. 取付完了・・・機器、装置が現場取付されたもので調整完了のもの。
- c. 労務費・・・施工又は取付の完了した部分に相当する労務費を出来形とする。
- d. 算出比率（量）が空欄の場合・・・摘要欄に示す率による。

注) 複合単価を採用している項目（配管配線等）の出来形確認には、数量根拠算出表が必要となる。また、完成品等については、現場取付調整が完了したものを100%、未調整のものは80%を出来形とする。

項	工 事	明 細	算出比率（量）	摘 要
1	仮 設 工 事			ある場合は、直接工事の出来形による比率
2 共 通	配 管 等	管 類	施工完了部分	管類と同率 " " " " 当該材料管類と同率
		同 上 付 属 品		
		位 置 ボ ッ ク ス 類	施工完了部分	
		ノ ー マ ル ベ ン ド	"	
		プ ル ボ ッ ク ス	"	
		金 属 ダ ク ト	"	
		ケ ー ブ ル ラ ッ ク	"	
		配 管 支 持 金 具		
	配 線 等	電 線	施工完了部分	ケーブルと同率 " " " " バスダクトと同率
		ケ ー ブ ル	"	
端 末 処 理 材		施工完了部分		
		バ ス ダ ク ト	"	
		同 上 付 属 品		
	そ の 他	労 務 費		材料費と同率 " " " " 労務費と同率 ※機器、装置等で取付費、労務費等は取付完了部分と同比率とする
		消 耗 品 雑 材 料		
		運 搬 費		
		搬 入 ・ 取 付 費		
	複 合 単 価	管 材 、 電 線 、 照 明 器 具 等	施工完了部分	施工完了部分の明細が判る施工範囲部分根拠算出書作成

項	工 事	明 細	算出比率 (量)	摘 要
3 器具類 取付	電 灯 ・ 動 力	配 線 器 具	取付完了部分	
		照 明 器 具 非 常 照 明 ・ 誘 導 灯	〃 〃	
	弱 電	開 閉 器 等 分 制 電 盤 御 盤	取付完了部分 〃 〃	
		拡 声 装 置 時 計 装 置 イ ン タ ー ホ ン 類 ナ ー ス コ ー ル テ レ ビ 共 聴 火 災 報 知	取付完了部分 〃 〃 〃 〃	
		そ の 他	医 療 パ ネ ル ア イ ソ レ ー シ ョ ン 類 そ の 他 追 加 装 置	取付完了部分 〃 〃
4 器具類 取付	構 内 交 換 機	交 換 機 本 体 中 継 器 関 係 そ の 他 追 加 装 置	取付完了部分 〃 〃	
		受 変 電 自 家 発	受 配 電 盤 監 視 盤 直 流 電 源 装 置 変 圧 器 等 関 連 機 器	取付完了部分 〃 〃 〃
	発 電 装 置 本 体 そ の 他 追 加 装 置		施工完了部分 〃	
	キ ュ ビ ク ル そ の 他 追 加 装 置		施工完了部分 〃	
	フ レ ー ム パ イ プ 同 上 組 立 金 具 銅 帯 等		施工完了部分 施工完了部分	フレームパイプ同率
	昇 降 機	昇 降 機 本 体 そ の 他 追 加 装 置 配 管 配 線 材 料 施 工 工 事 費	施工完了部分 〃 〃	施工完了と同率 〃
5 外 線		電 柱 材 料	施工完了部分	電柱と同率
	ト ラ フ	施工完了部分		
	マ ン ホ ー ル 等 外 灯 基 礎	〃 〃		
	施 工 労 務 費	〃	施工完了と同率	

C 機械設備工事

算出、比率欄において掲げる用語の意義等は、次のとおり。

- a. 施工完了（部分）・・・工事項目が全完了（部分的に完了）しているもの。
- b. 取付完了・・・機器、装置が現場取付されたもので調整完了のもの。
- c. 労務費・・・施工又は取付の完了した部分に相当する労務費を出来形とする。
- d. 算出比率（量）が空欄の場合・・・摘要欄に示す率による。

注) 複合単位を採用している項目の出来形確認には、数量根拠算出表が必要となる。
また、保温・塗装等一式計上の物についても同様とする。

項	工 事	明 細	算出比率（量）	摘 要
1	仮 設 工 事			ある場合は直接工事の出来形による比率
2 共 通	配 管 等	管 材	施工完了部分	
		弁 ・ 伸 縮 継 手 類	〃	
		特 殊 弁 装 置	〃	
		計 器 類	〃	
保 温 等	配 管 類	本 館 引 込 及 び 接 続	〃	
		そ の 他 配 管 付 属 品	〃	
		風 道 類	施工完了部分	
ポ ン プ 類	機 器 類	ポ ン プ	〃	
		圧 縮 機	取付完了	
そ の 他	搬 入 据 付 費	撤 去 費	〃	施工完了と同率
		機 器 用 基 礎	〃	
		総 合 調 整 費	〃	
		は っ り 補 修 費	〃	
		労 務 費 、 施 工 費	〃	
3 給排水衛生設備	衛 生 器 具 設 備	器 具 等	施工完了部分	
	そ の 他 付 属 品	〃		
給 水 設 備	水 栓 等	水 量 水 器 ・ 桝 等	〃	
		水 槽 等	〃	
		浄 化 ・ 消 毒 装 置	〃	
			〃	

項	工 事	明 細	算出比率 (量)	摘 要	
3 給排水衛生設備	排水設備	排水金具	施工完了部分		
		トラップ類	〃		
		柵類	〃		
	医療排水装置	〃			
給湯設備	ストレイジタンク	ガス・電気湯沸器等	施工完了部分		
		膨張槽類	〃		
		風呂釜・温水器等	〃		
消火設備	屋内消火栓箱	放水口格納箱	施工完了部分		
		屋外消火栓	〃		
		連結送水口	〃		
し尿消化槽設備	合併処理浄化槽設備	合併処理浄化槽躯体	施工完了部分		
		合併処理浄化槽本体	〃		
		ポンプ・制御設備	〃		
		ユニット型浄化槽	〃		
		風呂釜・温水器等	〃		
4 空気調和設備	ボイラ及び暖房機設備	ボイラー	取付完了部分		
		温水ボイラー	〃		
		同上付属品	〃		
		煙道・煙突	〃		
		温風暖房機	〃		
		同上付属品	〃		
		製缶類・ヘッドー等	〃		
	同上付属品	〃			
	冷凍機設備	冷凍機	パッケージエアコン	取付完了部分	
			ヒーポンエアコン	〃	
冷温水発生機			〃		
冷却塔			〃		
空気調和機設備	空気調和機	電気集塵機	取付完了部分		
		へパフィルター装置	〃		
5 換気設備	全熱交換器	送風機・換気扇	取付完了部分		
			〃		
風道設備	短形風道	スパイラルダクト	施工完了部分		
			〃		
		排煙機	〃		

項	工 事	明 細	算出比率 (量)	摘 要
5 換気設備	風道設備	排煙風道	施工完了部分	
		エアチャンバー	〃	
ガラリ類		〃		
ダンパー類		〃		
吸込口・吹出口		〃		
フード・グリスフィルタ 付属機器類		〃		
5 換気設備	自動制御設備	中央監視制御装置	施工完了部分	電気設備工事による 施工完了と同率
		自動制御機器	〃	
		配線配管工事 試験費	〃	
5 特殊 消火設備	特殊消火設備	スプリンクラー用ポンプ	施工完了部分	施工完了と同率 〃
		スプリンクラーヘッド	〃	
		流水検知装置	〃	
		ハロゲン消火装置	〃	
		簡易消火装置	〃	
		管 配管・支持・はつり材 試験、諸雑費	〃	
6 医療 ガス 設備	医療ガス設備	酸素マニホールド装置	施工完了部分	施工完了と同率 〃 〃
		笑気マニホールド装置	〃	
		吸引ポンプ	〃	
		機械器具取付費	〃	
		シャットオフバルブ	〃	
		アウトレット	〃	
		脱酸銅管	〃	
		継手・吊り・補助材類 配管施工・溶接費 試験、立会試験費	〃	
7 ガス 設備	都市ガス・LPG設備	機器・器具・カラン等 管類	取付完了部分 〃	施工完了と同率 〃 〃
		継手・吊り・補助材類		
		配管施工・溶接費		
		試験、立会試験費		

項	工 事	明 細	算出比率（量）	摘 要
8	搬 送 機 器 設 備	機 器 類	取付完了部分	施工完了と同率 〃 〃 〃
搬		管	〃	
送		継手・吊り・補助材類		
設		機 器 取 付 費		
備		配 管 施 工 費 試 験 費		

(参考) 算出記入例
 様式工-53 (表紙)
 ※A4版で作成

第○回既済部分工事費内訳書

令和 年 月 日

工 事 名 _____
 工 事 場 所 _____
 工 期 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 _____
 請 負 代 金 額 _____ 円 (うち取引に係る消費税額 _____ 円)
 第○回出来高申請額 _____ 円 (消費税別)
 査 定 金 額 _____ 円 (消費税別)

国家公務員共済組合連合会

理事長

殿

受注者 住所
氏名

印

(まとめ)

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額	
(A) 直接工事費												
I. A 棟		一式			282,450,303		46	131,030,163				
II. B 棟		〃			30,367,661		37	11,237,030				
III. 屋外施設		〃			14,758,713		0	0				
IV. 既設建物等解体		〃			5,505,650		100	5,505,650				
計					333,082,327		44	147,772,843			注) 147,772,843 = 333,082,327 × 44.3	
(B) 共通費												
総合仮設		一式			6,420,600		44	2,825,064			注) = 6,420,600 × 0.44	
諸経費		〃			44,027,073		43	19,371,912			= 44,027,073 × 0.44	
計					50,447,673		43	22,196,976				
合 計					383,530,000		44.3	169,969,819				
											注) 合計%は少数第1位まで	

細目内訳

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考	
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額		
A 棟 建 築													
1 直接仮設		一式			4,770,500		61	2,910,005					
		注) 建築直接各工事の出来高合計の%で表示のため細目の必要ない。											
2 土 工		一式											
根切り	バックホ	1,446	m ³	480	694,080	1302		624,960					
埋戻し	場内	638	"	750	478,500	606		454,500					
盛り土		215	"	710	152,650	215	(100)	152,650					
不用土処分	場外	593	"	800	474,400	593	(100)	474,400				注) 施工完了は数量、%表示どちらでもよい。	
山留め		一式			4,915,000		100	4,915,000					
水替え		一式			830,000		100	830,000					
小 計					7,544,630		98	7,451,510					
3 地業		一式			14,812,380		100	14,812,380					
		注) 科目が施工完了している場合は100%表示で細目は不用としてもよい。											

細目内訳

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額	
4 コンクリート												
捨コンクリート	FC150	22.6	m ³	12,490	282,274	22.6	(100)	282,274				
基礎コンクリート	FC210	78.5	"	13,340	1,047,190	78.5	(100)	1,047,190				
躯体コンクリート	FC210	1,425.0	"	13,340	19,009,500	1,205.0		16,074,700				
防水押コンクリート	FC180	102.5	"	12,850	1,317,125	0.0		0				
コンクリート打設手間	ポンプ	一式			1,916,000		80	1,532,800				
コンクリート足場		一式			584,300		80	467,440				
小 計					24,156,389		80	19,404,404				
5 型 枠												
普通型枠		5,150.0	m ²	5,500	28,325,000	5,000.0		27,500,000				
打放型枠		46.0	"	15,600	717,600	0.0		0				
小 計					29,042,600		94	27,500,000				

細目内訳

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額	
6 鉄 筋												
鉄 筋	SD295A D10	53.3	t	55,000	2,931,500	50.5		2,777,500				
鉄 筋	SD295A D13	48.1	"	54,000	2,597,400	40.5		2,187,000				
鉄 筋	SD295A D19	25.7	"	53,000	1,362,100	25.7	(100)	1,362,100				
鉄 筋	SD295A D22	26.3	"	53,000	1,393,900	26.3	(100)	1,393,900				
加工組立		153.4	"	63,500	9,740,900	143.0		9,080,500				
圧 接	D19+D19	214.0	ヶ所	680	145,520	214.0	(100)	144,420				
圧 接	D22+D22	352.0	"	720	253,440	352.0	(100)	253,440				
スリーブ補強			一式		1,263,300		100	1,263,300				
スクラップ控除		3.0	t	-4,500	-13,500	2.8		-12,600				
					19,674,560		93	18,449,560				
7 鉄 骨					-			-				

細目内訳

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額	
8 既設コンクリート												
コンクリートブロック	A種7100	68.0	m ²	4,500	306,000	34.0		153,000				
上記以外の細目工事		各種			191,891		0	0				
小 計					497,891		30	153,000				
9 防 水												
屋根アスファルト防水	床A1-1遮断	1,201.0	m ²	4,900	5,884,900	1,201.0	(100)	5,884,900				
屋根アスファルト防水	壁A-2	225.0	"	3,500	787,500	225.0	(100)	787,500				
土間下防湿	70.15	250.0	"	250	62,500	250.0	(100)	62,500				
屋根シーリング	ポリサル10*10	100.0	m ²	870	87,000	100.0	(100)	87,000				
電気室2 重壁		106.0	m ²	4,280	453,680	106.0	(100)	453,680				
1Fビット塗布防水	X-1ウレタン系	208.0	"	6,500	1,352,000	208.0	(100)	1,352,000				
便所アスファルト防水	E-1密着法	310	"	4,030	1,249,300	240.0		968,200				
上記以外の細目工事		各種			589,474		0	0				
小 計					10,466,354		91	9,595,780				

注)
施工完了は数量、%表示ど
ちらでもよい。

細目内訳 — 労務費別の場合 —

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考	
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額		
A棟電気設備													
(1)	幹線設備工事												
	金属管	(31)	250.0	m	175	43,750	250.0	(100)	43,750				
	同上付属品		一式			11,000		100	11,000				
	ノーマルベンド	(31)	10.0	個	170	1,700	10.0	(100)	1,700				
	プルボックス	300*300*150	5.0	＃	4,240	21,200	5.0	(100)	21,200				
	金属ダクト	200*150	8.0	m	12,180	97,440	8.0	(100)	97,440				
	ケーブルラック	St W=200	12.0	＃	1,640	19,680	12.0	(100)	19,680				
	電線	IV14	800.0	＃	107	85,600	300		32,100				
	ケーブル	CV14 -3C	60.0	＃	420	25,200	60	(100)	25,200				
	端末処理材		一式			10,000		0	0				
	配管支持材		＃			25,000		100	25,000				
	消耗品雑材料		＃			10,430		81	8,448				
	労務費		＃			325,400		81	263,574				
	運搬費		＃			51,500		81	41,715				
	小 計					727,900		81	590,807				

注)
277,070
340,570
=81.3

細目内訳 — 複合単価の場合 —

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考	
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額		
(2)	電灯コンセント												
	電線管	E19 隠べい	21.0	m	980	20,580	21.0	(100)	20,580				
	＃	E39 露出	20.0	＃	2,740	54,800	20.0	(100)	54,800				
	電 線	IV1.6*3	18.0	＃	640	11,520	18.0	(100)	11,520				
	＃	IV2.6*3	34.0	＃	720	24,480	34.0	(100)	24,480				
	ケーブル	VVF1.6-2C	500.0	＃	230	115,000	200.0		46,000				
	位置ボックス	隠べい	40.0	個	2,340	93,600	20.0		46,800				
	プルボックス	200*200*150	1.0	＃	7,200	7,200	1.0	(100)	7,200				
	コンセント	2P15A*2.ET	14.0	＃	1,850	25,900		0	0				
	照明器具 A	FLR40-2 埋	8.0	台	25,300	202,400	8.0	(100)	202,400				
	照明器具 B	FLR40-2 CL	10.0	＃	15,000	150,000	10.0	(100)	150,000				
	照明器具 C	FDL27-1 非	20.0	＃	39,400	788,000		0	0				
	分電盤	LA-1	1.0	面	650,000	650,000	1.0	(100)	650,000				
	＃	LA-2	2.0	＃	78,250	156,500	2.0	(100)	156,500				
	小 計					2,299,980		59	1,370,280				

m物について完成
部分は算出根拠作
成。

細目内訳

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額	
1. 給水設備												
(1) 揚水ポンプ	50*60L*40m	2.0	台	324,000	648,000	2.0		648,000				2台取付完了
雑用水ポンプ	50*60L*40m	2.0	"	324,000	648,000		0	0				搬入済
搬入据付費		一式			124,000		50	62,000				2台取付完了
機器用基礎		"			64,000		100	64,000				
受水槽	WTFP-30	1.0	基		5,280,000		100	5,280,000				取付完了
高層水槽	WTFP-6	1.0	"		1,080,000		0	0				搬入済
雑用水槽	WTFP-6	1.0	"		1,080,000		0	0				"
硬質塩ビ鋼管	SGP VA-50A	150.0	m	4,890	733,500	85.0		415,650				算出根拠作成
"	SGP VA-20A	210.0	"	2,450	514,500	105.0		257,250				"
仕切弁	JIS10K50A	13.0	個	10,130	131,690	8.0		81,040				
定水位弁	50A	1.0	組	50,610	50,610	1.0		51,610				
ボールタップ	25A	1.0	個	7,690	7,690	1.0		7,690				
量水器	50A	1.0	"	84,300	84,300	0		0				
可撓継手	50A*500L	8.0	"	12,810	102,480	4.0		51,240				
防振継手	50A	4.0	"	17,510	70,040	1.0		17,510				
保湿工事		一式			2,560,000		30	768,000				算出根拠作成
塗装工事		"			820,000		0	0				"
はつり補修費		"			120,000		45	54,000				"
小 計					14,118,810		54	7,757,990				

細目内訳

名 称	規 格	数 量 単 価			金 額	出 来 高			査 定			備 考
		数 量	単 位	単 価		数 量	%	金 額	数 量	%	金 額	
スプリンクラ消火設備												
スプリンクラ用ポンプ	仕様・内容	1.0	台		1,450,000	1.0		1,450,000				取付完了
搬入据付費		一式			617,000		100	617,000				据付完了
スプリンクラヘッド		250.0	個	1,650	412,500	125.0		206,250				
スプリンクラ防振金具		250.0	"	460	115,000	125.0		57,500				
流水検知装置	付属品	5.0	組	295,000	1,475,000	3.0		885,000				
配管用炭素鋼管	SGP(白)50A	135.0	m	750	101,250	75.0		56,250				
支持・継手類		一式			1,156,800		57	659,376				
配管工事費		"			8,050,000		57	4,588,500				
試験調整費		"			255,000		0	0				
諸雑費		"			1,250,000		62	775,000				
小 計					14,882,550		62	9,294,876				

注) 1,205,000
2,103,750 = 57.2

注) 8,519,876
13,632,550 = 62.4